


**ZAMKNIĘCIE OTWORU W STROPIE
PO ROZBIÓRCIE KOMINA**
SKALA 1:20

UWAGA
PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW I MONTAŻEM
SPRAWDZIĆ WYMIARY



- PROJ. WARSTWY POSADZKI
- BLACHA ZAMYKAJĄCA OTWÓR (ELEMENT NR1)
NA WARSTWIE ZAPRAWY WYRÓWNAWCZEJ
- WEŁNA MINERALANA 7CM MIĘDZY ELEMENTAMI RUSZTU
- 2xPŁYTA GIPSOWA DF 2x15MM NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
(W STROPIE NAD PIWNICĄ ODTWORZYĆ STROP ODCINKOWY)

UWAGA
W PRZYPADKU WYBURZENIA KOMINA I STWIERDZENIA ŻE
W STROPIE WYKONANO WYŁĄCZNIE OTWORY POSZCZEGÓLNYCH PRZEWODÓW
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH										
ELEM.	DANE ELEMENTÓW				ILOŚĆ ELEMENTÓW			CIĘŻAR ELEMENTÓW		
	NR	PROFIL	DŁ.	STAL	W 1 EL.	ELEM.	RAZEM	JEDN.	1 SZT.	CAŁK.
[-]	[-]	[-]	[mm]	[-]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[kg/m]	[kg]	[kg]
PL2	1	BL.1000x10	1300	S355	1	4	4	78,5	102,1	408,2
OGÓŁEM:										408,2
DODATEK NA SPOINY 1,8%:										7,3
OGÓŁEM:										415,5

ELEMENTY STALOWE
STAL PROFILOWA S355 (18G2)
ELEKTRODY EA 146
SPOINY NIEOZNACZONE $\alpha=0,7xgmin$

CSE		CSE KRZYSZTOF KUS 71-012 SZCZECIN; BRONOWICKA 5/34 +48 507061676; KUS.CSENG@GMAIL.COM NIP 8551257118; REGON 812068529	
TEMAT:		PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI	
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBIEKT:		BUDYNEK BIBLIOTEKI	
ADRES:		71-622 SZCZECIN; PL. MATKI TERESY Z KALKUTY 8 DZIAŁKI NR 13/8, 13/10, 13/11 OBRĘB 1017	
INWESTOR:		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZECINIE 71-302 SZCZECIN; UL. J. HOENE-WROŃSKIEGO 1	
BRANŻA:		KONSTRUKCJA	
PROJEKTOWAŁ:		MGR INŻ. KRZYSZTOF KUS UPR. ZAP/0129/P0OK/12 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
SPRAWDZIŁ:		MGR INŻ. IRENA CIESIELSKA UPR. 198/Sz/76 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
NR RYS.:		TREŚĆ RYSUNKU:	
K12		ZAMKNIĘCIE OTWORU W STROPIE PO ROZBIÓRCIE KOMINA	
SKALA:		1:20	
		DATA: 02.2017	
		STRONA: 7	